Convention particulière n°3 - 2025

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250415-DL09042025-29-DE
Date de réception préfecture : 15/04/2025

ONF - AGENCE TERRITORIALE
LANDES / NORD AQUITAINE
UT BASSIN ET SUD MEDOC
90 avenue de la plage
33680 LACANAU

DEVIS

N° DEP-25-836504-00582034 / 13856

Votre interlocuteur :
FRÉDÉRIC KAMINSKI
Tél : 05 56 03 25 68
Mél : frederic.kaminski@onf.fr
Tel Portable : 06 25 58 41 20

Adresse de livraison principale	Adresse client
Monsieur le Maire COMMUNE DE LACANAU HOTEL DE VILLE 33680 LACANAU	Monsieur le Maire COMMUNE DE LACANAU HOTEL DE VILLE 33680 LACANAU

Objet de la prestation :	Coordonnées Client :
4PCL25*1 - Travaux dunaires Plage Centrale de Lacanau	Tél : 0556038303 - Mail : info@mairie-lacanau.fr SIRET : 21330214400018

DESCRIPTIF DES ACTIONS ET LOCALISATIONS	Qté ou Base	Un.	P.U. ou Taux	TVA	Montant en € HT
4PCL25*1 - Travaux dunaires Plage Centrale de Lacanau					
▫ Dépose des 500ml de géotextile en mars 2024 *(Réf. : 04-LOI-ENTR00 Entretien et propreté de sentiers, pistes, aires, mobiliers, signalétique,...)*	500,00	MU	1,25	20,00	**625,00**
▫ Fourniture et pose de Géotextile sur ganivelles 1,20m *(Réf. : 04-LOI-ENTR00 Entretien et propreté de sentiers, pistes, aires, mobiliers, signalétique,...)* fourniture de 500ml de géotextile hauteur 1m	500,00	MU	7,95	20,00	**3 975,00**
▫ Entretien de la mise en place du gotextile sur la période 1er et 4ème trimestre de l'année *(Réf. : 04-LOI-ENTR00 Entretien et propreté de sentiers, pistes, aires, mobiliers, signalétique,...)*	1,00	FO	2 687,90	20,00	**2 687,90**
▫ Couverture dense, en plein, en pin de dépressage ou genêt, ou chêne vert, ou arbousier (chantier > 0,05 ha et moins de 5 zones à travailler) *(Réf. : 04-LEOL-CGP01)*	0,40	HA	15 650,94	20,00	**6 260,38**
▫ Suivi des travaux dunaires, relevés terrain ... *(Réf. : 08-SDIV-ATECH0 Appui technique)*	2,00	JR	831,36	20,00	**1 662,72**
▫ Plantation d'oyat (80x80 cm) en quinconce par toufettes de 5 à 7 brins minimum *(Réf. : 04-LEOL-POY08)* - Nature du terrain à planter : [Sable nu]	0,10	HA	11 271,77	20,00	**1 127,18**

TVA		
Taux	Base	Montant
20,00%	16 338,18	3 267,62

Total HT	16 338,18 €
Total TVA (1)	3 267,62 €
Total TTC (1)	19 605,80 €

Pour faire suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure proposition. **Cette offre est valable 1 mois**

Le 10/12/2024

Responsable de l'offre RÉMY PERRON

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Devis lu et accepté pour un montant de : 16 338,18 **€ HT**
19 605,80 **€ TTC** (1)

Transmis en retour à l'ONF pour exécution :

A , le
(Signature nom, fonction)

- En signant ce devis vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente de l'ONF. Elles sont disponibles sur www.onf.fr/onf/conditions-generales-de-vente ou peuvent être adressées sur simple demande à onf-prestations@onf.fr
- Cette prestation sera réalisée conformément aux engagements des Cahiers Nationaux de Prescriptions des Travaux et Services Forestiers (CNPTSF)
- Cette prestation sera réalisée conformément aux engagements des Cahiers Nationaux de Prescriptions d'Exploitations Forestières (CNPEF)
- Ce devis pourra faire l'objet de factures intermédiaires en fonction de l'avancement des prestations.

(1) Taux de TVA appliqué sous réserve de modification législative

Accusé de réception en préfecture
033-213302144-20250415-DL09042025-29-DE
Date de réception préfecture : 15/04/2025